

**《2017海南省市政工程综合定额》动态调整表1**

序号	定额子目	子目内容 (调整前)	子目内容 (调整后)	调整原因	备注
<b>第二册 道路工程 第二章道路基层</b>					
1	2-2-56	项目名称: 级配碎石 综合单价: 2215.69 材料费: 2033.43 材料名称: 厂拌多合土 单位: m <sup>3</sup> 单价: - 数量: 15.300 其他材料费: 45.650	项目名称: 级配碎石 综合单价: <b>2199.86</b> 材料费: <b>2017.60</b> 材料名称: <b>厂拌级配碎石</b> 单位: <b>m<sup>3</sup></b> 单价: - 数量: <b>(15.300)</b> 其他材料费: <b>29.820</b>	1.将厂拌多合土调整为厂拌级配碎石, 列为主材。 2.调整后的定额计价详见附件。	调整前综合单价: 2215.69元 调整后综合单价: 2199.86元 综合单价差额为: 1071.53元
2	2-2-57	项目名称: 基层多合土拌合 级配碎石 综合单价: 147.69 材料费: 135.48 材料名称: 厂拌多合土 单位: m <sup>3</sup> 单价 - 数量 1.020 其他材料费: 3.040	项目名称: 基层多合土拌合 级配碎石 综合单价: <b>146.64</b> 材料费: <b>134.43</b> 材料名称: <b>厂拌级配碎石</b> 单位: m <sup>3</sup> 单价: - 数量: <b>(1.020)</b> 其他材料费: <b>1.990</b>	1.将厂拌多合土调整为厂拌级配碎石, 列为主材。 2.调整后的定额计价详见附件。	调整前综合单价: 218.07元 调整后综合单价: 146.64元 综合单价差额为: 71.43元
3	2-2-58	项目名称: 基层多合土拌合 水泥石屑 (水泥含量5%) 综合单价: 2656.39 材料费: 2483.94 材料名称: 厂拌多合土 单位: m <sup>3</sup> 单价: - 数量: 15.300 其他材料费: 52.310	项目名称: 基层多合土拌合 水泥石屑 (水泥含量5%) 综合单价: <b>2640.55</b> 材料费: <b>2468.1</b> 材料名称: 厂拌多合土 单位: m <sup>3</sup> 单价: - 数量: <b>(15.300)</b> 其他材料费: <b>36.470</b>	<b>1.将厂拌多合土调整为主材。</b> <b>2.调整后的定额计价详见附件。</b>	调整前综合单价: 3712.09元 调整后综合单价: 2640.55元 综合单价差额为: 1071.54元
4	2-2-59	项目名称: 水泥石屑 (水泥含量5%) 综合单价: 175.48 材料费: 165.67 材料名称: 厂拌多合土 单位: m <sup>3</sup> 单价: - 数量: 1.020 其他材料费: 3.480	项目名称: 水泥石屑 (水泥含量5%) 综合单价: 174.43 材料费: 164.62 材料名称: 厂拌多合土 单位: m <sup>3</sup> 单价: - 数量: <b>(1.020)</b> 其他材料费: <b>2.430</b>	<b>1.将厂拌多合土调整为主材。</b> <b>2.调整后的定额计价详见附件。</b>	调整前综合单价: 245.86元 调整后综合单价: 174.43元 综合单价差额为: 71.43元
5	2-2-60	项目名称: 人工摊铺 有骨料每(增)减1cm 综合单价: 1635.59 材料费: 1055.70 材料名称: 厂拌多合土 单位: m <sup>3</sup> 单价: 69.00 数量: 15.300	项目名称: 人工摊铺 有骨料每(增)减1cm 综合单价: <b>579.89</b> 材料费: - 材料名称: 厂拌多合土 单位: m <sup>3</sup> 单价: - 数量: <b>(15.300)</b>	1.将厂拌多合土调整为主材。 2.调整后的定额计价详见附件。	调整前综合单价: 1635.59元 调整后综合单价: 579.89元 综合单价差额为: 1055.70元
6	2-2-61	项目名称: 人工摊铺 有骨料 材料名称: 厂拌多合土 单位: m <sup>3</sup> 综合单价: 93.15 材料费: 70.38 单价: 69.00 数量: 1.020	项目名称: 人工摊铺 有骨料 材料名称: 厂拌多合土 单位: m <sup>3</sup> 综合单价: <b>22.77</b> 材料费: - 单价: - 数量: <b>(1.020)</b>	1.将厂拌多合土调整为主材。 2.调整后的定额计价详见附件。	调整前综合单价: 93.15元 调整后综合单价: 22.77元 综合单价差额为: 70.38元
7	2-2-62	项目名称: 摊铺机摊铺 综合单价: 1493.84 材料费: 1055.70 材料名称: 厂拌多合土 单位: m <sup>3</sup> 单价: 69.00 数量: 15.300	项目名称: 摊铺机摊铺 综合单价: <b>438.14</b> 材料费: - 材料名称: 厂拌多合土 单位: m <sup>3</sup> 单价: - 数量: <b>(15.300)</b>	1.将厂拌多合土调整为主材。 2.调整后的定额计价详见附件。	调整前综合单价: 1493.84元 调整后综合单价: 438.14元 综合单价差额为: 1055.70元
8	2-2-63	项目名称: 摊铺机摊铺 每(增)减1cm 综合单价: 81.04 材料费: 70.38 材料名称: 厂拌多合土 单位 m <sup>3</sup> 单价: 69.00 数量: 1.020	项目名称: 摊铺机摊铺 每(增)减1cm 综合单价: <b>10.66</b> 材料费: - 材料名称: 厂拌多合土 单位 m <sup>3</sup> 单价: - 数量: <b>(1.020)</b>	1.将厂拌多合土调整为主材。 2.调整后的定额计价详见附件。	调整前综合单价: 81.04元 调整后综合单价: 10.66元 综合单价差额为: 70.38元

**《2017海南省市政工程综合定额》动态调整表1**

序号	定额子目	子目内容 (调整前)	子目内容 (调整后)	调整原因	备注
<b>第二册 道路工程 第三章 道路面层</b>					
9	2-3-65	项目名称: 青条石路面 综合单价: 16774.45 材料费: 13432.02 材料名称: 料石 单位: m <sup>3</sup> 单价: 120.00 数量: 101.000 其他材料费: 192.020	项目名称: 青条石路面 综合单价: <b>4479.23</b> 材料费: <b>1136.8</b> 材料名称: 料石 单位: m <sup>2</sup> 单价: - 数量: <b>(101.000)</b> 其他材料费: <b>16.800</b>	1.单位m <sup>3</sup> 调整为m <sup>2</sup> 、料石调整为 <b>主材</b> 。 2.详见附件。	调整前综合单价: 16774.45元 调整后综合单价: 4479.23元 综合单价差额为: 12295.22元
<b>第七册 生活垃圾处理工程</b>					
10	7-1-82	项目名称: 浮盖高密度聚乙烯(HDPE)土工膜 综合单价: 676.03 材料费: 13.41 其他材料费: 13.410	项目名称: 浮盖高密度聚乙烯(HDPE)土工膜 综合单价: <b>662.62</b> 材料费: - 其他材料费: -	1.调整后的定额计价详见附件。	调整前综合单价: 676.03元 调整后综合单价: 662.62元 综合单价差额为: 13.41元
11	7-1-83	项目名称: 浮盖高密度聚乙烯(HDPE)土工膜 综合单价: 1789.01 材料费: 907.74 材料名称: 高密度聚乙烯土工膜 δ 2.0 单位: m <sup>2</sup> 单价: 8.30 数量: 107.750 其他材料费: 13.410	项目名称: 浮盖高密度聚乙烯(HDPE)土工膜 综合单价: <b>881.27</b> 材料费: - 材料名称: <b>主材</b> 高密度聚乙烯土工膜 δ 2.0 单位: m <sup>2</sup> 单价: - 数量: <b>(107.750)</b> 其他材料费: -	1.高密度聚乙烯土工膜 δ 2.0材料调整为 <b>主材</b> 。 2.调整后的定额计价详见附件。	调整前综合单价: 1789.01元 调整后综合单价: 881.27元 综合单价差额为: 907.74元
12	7-1-84	项目名称: HDPE管灌砂 综合单价: 12240.89 材料费: 1231.98 材料名称: 高密度聚乙烯土工膜 δ 2.0 单位: m <sup>2</sup> 单价: 8.30 数量: 116.600 其他材料费 含量: 18.200	项目名称: HDPE管灌砂 综合单价: <b>11258.60</b> 材料费: <b>249.69</b> 材料名称: <b>主材</b> 高密度聚乙烯土工膜 δ 2.0 单位: m <sup>2</sup> 单价: - 数量: <b>(116.600)</b> 其他材料费 含量: <b>3.690</b>	1.高密度聚乙烯土工膜 δ 2.0材料调整为 <b>主材</b> 。 2.调整后的定额计价详见附件。	调整前综合单价: 12240.89元 调整后综合单价: 11258.6元 综合单价差额为: 982.29元
13	7-1-85	项目名称: HDPE管灌砂 综合单价: 14358.02 材料费: 1381.30 材料名称: 高密度聚乙烯土工膜 δ 2.0 单位: m <sup>2</sup> 单价: 8.30 数量: 117.654 其他材料费 含量: 20.410	项目名称: HDPE管灌砂 综合单价: <b>13366.85</b> 材料费: <b>390.13</b> 材料名称: <b>主材</b> 高密度聚乙烯土工膜 δ 2.0 单位: m <sup>2</sup> 单价: - 数量: <b>(117.654)</b> 其他材料费 含量: <b>5.770</b>	1.高密度聚乙烯土工膜 δ 2.0材料调整为 <b>主材</b> 。 2.调整后的定额计价详见附件。	调整前综合单价: 14358.02元 调整后综合单价: 13366.85元 综合单价差额为: 991.17元
14	7-1-86	项目名称: HDPE管灌砂 综合单价: 16913.70 材料费: 1611.75 材料名称: 高密度聚乙烯土工膜 δ 2.0 单位: m <sup>2</sup> 单价: 8.30 数量: 118.971 其他材料费 含量: 23.810	项目名称: HDPE管灌砂 综合单价: <b>15911.44</b> 材料费: 609.49 材料名称: <b>主材</b> 高密度聚乙烯土工膜 δ 2.0 单位: m <sup>2</sup> 单价: - 数量: <b>(118.971)</b> 其他材料费 含量: <b>9.010</b>	1.高密度聚乙烯土工膜 δ 2.0材料调整为 <b>主材</b> 。 2.调整后的定额计价详见附件。	调整前综合单价: 16913.70元 调整后综合单价: 15911.44元 综合单价差额为: 1002.26元

**《2017海南省市政工程综合定额》动态调整表1**

序号	定额子目	子目内容 (调整前)	子目内容 (调整后)	调整原因	备注
15	7-1-87	项目名称: HDPE管灌砂 综合单价: 12552.82 材料费: 1543.91 材料名称: 主材 砂子 (粗砂) 单位: m <sup>3</sup> 单价: - 数量: ( 5.100) 材料名称: 高密度聚乙烯土工膜 δ 2.0 单位: m <sup>2</sup> 单价: 120.00 数量: 2.050 成品链条L900 单位: m 单价: 8.30 数量: 93.323 地锚杆 单位: 根 单价: 18.00 数量: 16.190 锚环 单位: 个 单价: 8.00 数量: 10.200 U形扣 (综合) 单位: 付 单价: 12.50 数量: 10.200 其他材料费 单位: 元 单价: - 数量: 22.810	项目名称: HDPE管灌砂 综合单价: <b>11735.57</b> 材料费: <b>726.66</b> 材料名称: 主材 高密度聚乙烯土工膜 δ 2.0 单位: m <sup>2</sup> 单价: - 数量: ( <b>93.323</b> ) 材料名称: 砂子 (粗砂) 单位: m <sup>3</sup> 单价: 120.00 数量: 2.050 成品链条L900 单位: 根 单价: 18.00 数量: 16.190 地锚杆 单位: 条 单价: 8.00 数量: 5.100 锚环 单位: 个 单价: 12.00 数量: 10.200 U形扣 (综合) 单位: 付 单价: 1.50 数量: 10.200 其他材料费 单位: 元 单价: - 数量: 10.740	1.印刷有误, 依据全国市政工程消耗量定额调整。 2.详见附件。	调整前综合单价: 12552.82元 调整后综合单价: 11735.57元 综合单价差额为: 817.25元
16	7-1-88	项目名称: HDPE管灌砂 综合单价: 14679.45 材料费: 1702.73 主材名称: 砂子 (粗砂) 单位: m <sup>3</sup> 单价: - 数量: ( 5.100) 材料名称: 高密度聚乙烯土工膜 δ 2.0 单位: m <sup>2</sup> 单价: 120.00 数量: 3.203 成品链条L900 单位: m 单价: 8.30 数量: 96.505 地锚杆 单位: 根 单价: 18.00 数量: 16.190 锚环 单位: 个 单价: 8.00 数量: 10.200 U形扣 (综合) 单位: 付 单价: 12.50 数量: 10.200 其他材料费 单位: 元 单价: - 数量: 25.160	项目名称: HDPE管灌砂 综合单价: <b>13843.81</b> 材料费: <b>867.09</b> 主材名称: 高密度聚乙烯土工膜 δ 2.0 单位: m <sup>2</sup> 单价: - 数量: ( 95.505) 材料名称: 砂子 (粗砂) 单位: m <sup>3</sup> 单价: 120.00 数量: <b>3.203</b> 成品链条L900 单位: 根 单价: 18.00 数量: 16.190 地锚杆 单位: 条 单价: 8.00 数量: 5.100 锚环 单位: 个 单价: 12.00 数量: 10.200 U形扣 (综合) 单位: 付 单价: 1.50 数量: 10.200 其他材料费 单位: 元 单价: - 数量: 12.810	1.印刷有误, 依据全国市政工程消耗量定额调整。 2.详见附件。	调整前综合单价: 14679.45元 调整后综合单价: 13843.81元 综合单价差额为: 835.64元

**《2017海南省市政工程综合定额》动态调整表1**

序号	定额子目	子目内容 (调整前)	子目内容 (调整后)	调整原因	备注
17	7-1-89	项目名称: HDPE管灌砂 综合单价: 17250.50 材料费: 1948.55 主材名称: 砂子(粗砂) 单位: m3 单价: - 数量: (5.100) 材料名称: 高密度聚乙烯土工膜 δ 2.0 单位: m3 单价: 120.00 数量: 5.004 成品链条 L900 单位: m2 单价: 8.30 数量: 98.646 地锚杆 单位: 根 单价: 18.00 数量: 16.190 锚环 单位: 个 单价: 8.00 数量: 10.200 U形扣(综合) 单位: 付 单价: 12.50 数量: 10.200 其他材料费 - 单位: 元 单价: - 数量: 28.790	项目名称: HDPE管灌砂 综合单价: <b>16388.41</b> 材料费: <b>1086.46</b> 主材名称: 高密度聚乙烯土工膜 δ 2.0 单位: m2 单价: - 数量: (98.646) 材料名称: 砂子(粗砂) 单位: m3 单价: 120.00 数量: 5.004 成品链条 L900 单位: 根 单价: 18.00 数量: 16.190 地锚杆 单位: 条 单价: 8.00 数量: 5.100 锚环 单位: 个 单价: 12.00 数量: 10.200 U形扣(综合) 单位: 付 单价: 1.50 数量: 10.200 其他材料费 - 单位: 元 单价: - 数量: 16.060	1.印刷有误,依据全国市政工程消耗量定额调整。 2.调整后的定额计价详见附件。	调整前综合单价: 17250.50元 调整后综合单价: 16388.41元 综合单价差额为: 862.09元
18	7-1-92	项目名称: 检查孔 综合单价: 2603.41 材料费: 133.01 材料名称: 高密度聚乙烯土工膜 δ 2.0 单位: m2 单价: 8.30 数量: 13.772 其他材料费: 3.100	项目名称: 检查孔 综合单价: <b>2486.23</b> 材料费: <b>15.83</b> 材料名称: 高密度聚乙烯土工膜 δ 2.0 单位: m2 单价: - 数量: <b>(13.772)</b> 其他材料费: <b>0.230</b>	1.与全国市政工程消耗量定额一致,将高密度聚乙烯土工膜 δ 2.0 调整为主材。 2.调整后的定额计价详见附件。	调整前综合单价: 2603.41元 调整后综合单价: 2486.23元 综合单价差额为: 117.18元
19	7-1-93	项目名称: 取样孔 综合单价: 2119.81 材料费: 4.57 其他材料费: 0.670	项目名称: 取样孔 综合单价: <b>2119.20</b> 材料费: <b>3.96</b> 其他材料费: <b>0.060</b>	1.调整其他材料费。 2.调整后的定额计价详见附件。	调整前综合单价: 2119.81元 调整后综合单价: 2119.20元 综合单价差额为: 0.61元
20	7-1-94	项目名称: 雨水收集泵井 综合单价: 3123.44 材料费: 131.19 材料名称: 高密度聚乙烯土工膜 δ 2.0 单位: m2 单价: 8.30 数量: 4.082 其他材料费: 2.030	项目名称: 雨水收集泵井 综合单价: <b>3088.96</b> 材料费: <b>96.71</b> 材料名称: 高密度聚乙烯土工膜 δ 2.0 单位: m2 单价: - 数量: <b>(4.082)</b> 其他材料费: <b>1.430</b>	1.与全国市政工程消耗量定额一致,将高密度聚乙烯土工膜 δ 2.0 调整为主材。 2.调整后的定额计价详见附件。	调整前综合单价: 3123.44元 调整后综合单价: 3088.96元 综合单价差额为: 34.48元
<b>第十一册 措施项目</b>					

**《2017海南省市政工程综合定额》动态调整表1**

序号	定额子目	子目内容 (调整前)	子目内容 (调整后)	调整原因	备注
21	11-1-57	项目名称：振动打桩机打拉森钢板桩 综合单价：4431.34 机械费：951.95 管理费：473.24 利润：362.13 机械名称：振动沉拔打桩机（激振力 400KN） 单位：台班 含量：0.878 机械名称：汽车式起重机 提升质量16t 单位：台班 含量：-	项目名称：振动打桩机打拉森钢板桩 综合单价： <b>6593.82</b> 机械费： <b>2662.91</b> 管理费： <b>729.03</b> 利润： <b>557.86</b> 机械名称：振动沉拔打桩机（激振力 400KN） 单位：台班 含量： <b>1.360</b> 机械名称：汽车式起重机 提升质量16t 单位：台班 含量： <b>1.360</b>	动态调整含量	调整前综合单价：4431.34元 调整后综合单价：6593.82元 综合单价差额为：-2162.48元
22	11-1-58	项目名称：振动打桩机拔拉森钢板桩 综合单价：2493.87 机械费：951.95 管理费：294.99 利润：225.73 机械名称：振动沉拔打桩机（激振力 400KN） 单位：台班 含量：0.878 机械名称：汽车式起重机 提升质量16t 单位：台班 含量：-	项目名称：振动打桩机拔拉森钢板桩 综合单价： <b>3839.68</b> 机械费： <b>2016.76</b> 管理费： <b>454.18</b> 利润： <b>347.54</b> 机械名称：振动沉拔打桩机（激振力 400KN） 单位：台班 含量： <b>1.030</b> 机械名称：汽车式起重机 提升质量16t 单位：台班 含量： <b>1.030</b>	动态调整含量	调整前综合单价：2493.87元 调整后综合单价：3839.68元 综合单价差额为：-1345.81元

工作内容：装载机铲运料、上料、配运料、拌合、出料。				计量单位：100m <sup>2</sup>				
定额编号			2-2-56	2-2-57	2-2-58	2-2-59		
项 目			厂拌多合土基层					
			基层多合土拌合					
			级配碎石			水泥石屑(水泥含量5%)		
			厚度15cm	厚度每增减1cm	厚度15cm	厚度每增减1cm		
单 位			100m <sup>2</sup>					
综合单价(元)			2199.86	146.64	2640.55	174.43		
其中	人工费(元)		41.63	3.57	39.79	1.84		
	材料费(元)		2017.6	134.43	2468.1	164.62		
	机械费(元)		90.03	5.25	84.78	5.25		
	管理费(元)		28.27	1.89	26.75	1.52		
	利 润(元)		22.33	1.5	21.13	1.2		
名 称			单 位	单 价 (元)	数 量			
人 工	综合人工		工日	115.00	0.362	0.031	0.346	0.016
主 材	厂拌级配碎石		m <sup>3</sup>	—	(15.300)	(1.020)	—	—
	厂拌多合土		m <sup>3</sup>	—	—	—	(15.300)	(1.020)
材 料	碎石(综合)		m <sup>3</sup>	120.00	6.210	0.410	—	—
	石粉		m <sup>3</sup>	68.00	7.760	0.520	—	—
	石屑		m <sup>3</sup>	86.00	8.210	0.550	20.585	1.372
	水		m <sup>3</sup>	4.17	2.120	0.140	2.600	0.200
	水泥 42.5MPa		t	413.00	—	—	1.575	0.105
	其他材料费		元	—	29.820	1.990	36.470	2.430
机 械	轮胎式装载机 斗容量3m <sup>3</sup>		台班	1007.57	0.054	0.003	0.051	0.003
	400t/h以内稳定土厂拌设备		台班	1113.1	0.032	0.002	0.030	0.002

工作内容：摊铺、整型、碾压。				计量单位：100m <sup>2</sup>	
定额编号			2-2-60	2-2-61	
项 目			基层多合土摊铺		
			人工摊铺		
			有骨料		
			厚15cm	每(增)减1cm	
单 位			100m <sup>2</sup>		
综合单价(元)			579.89	22.77	
其 中	人 工 费(元)		289.80	16.45	
	材 料 费(元)		-	-	
	机 械 费(元)		129.10	-	
	管 理 费(元)		89.94	3.53	
	利 润(元)		71.05	2.79	
名 称			单 位	单 价(元)	数 量
人 工	综合人工		工日	115.00	2.520 0.143
主 材	厂拌多合土		m <sup>3</sup>	—	(15.300) (1.020)
机 械	钢轮内振动压路机 工作质量18t		台班	1109.41	0.078 —
	钢轮内燃压路机 工作质量18t		台班	803.17	0.053 —

工作内容：摊铺、整型、碾压。				计量单位：100m <sup>2</sup>	
定额编号			2-2-62	2-2-63	
项 目			基层多合土摊铺		
			摊铺机摊铺		
单 位			厚15cm	每(增)减1cm	
			100m <sup>2</sup>		
综合单价(元)			438.14	10.66	
其 中	人 工 费(元)		79.58	5.29	
	材 料 费(元)		-	-	
	机 械 费(元)		236.93	2.41	
	管 理 费(元)		67.95	1.65	
	利 润(元)		53.68	1.31	
名 称		单位	单价(元)	数 量	
人 工	综合人工	工日	115.00	0.692	0.046
主 材	厂拌多合土	m <sup>3</sup>	—	(15.300)	(1.020)
机 械	钢轮内振动压路机 工作质量18t	台班	1109.41	0.078	—
	钢轮内燃压路机 工作质量18t	台班	803.17	0.053	0.003
	沥青混凝土摊铺机 装载质量12t	台班	1382.42	0.078	—

工作内容：清扫基层、铺砌、灌缝、补空、勾缝、扫漫、养护等全过程。				计量单位：100m <sup>2</sup>	
定额编号			2-3-65		
项 目			块料面层路面		
			青条石路面		
单 位			100m <sup>2</sup>		
综合单价(元)			4479.23		
其 中	人 工 费(元)			2384.87	
	材 料 费(元)			1136.80	
	机 械 费(元)			29.66	
	管 理 费(元)			518.40	
	利 润(元)			409.50	
名 称		单位	单价(元)	数 量	
人 工	综合人工	工日	115.00	20.738	
主 材	料石	m <sup>2</sup>	—	(101.000)	
材 料	预拌砌筑砂浆(干拌)DM M7.5	m <sup>3</sup>	360.00	3.075	
	水	m <sup>3</sup>	4.17	3.117	
	其他材料费	元	—	16.800	
机 械	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班	226.41	0.131	

工作内容：场内运输、裁剪、铺设、焊接、焊缝检测、移位、安装。				计量单位：100m <sup>2</sup>	
定额编号			7-1-82	7-1-83	
项 目			浮盖高密度聚乙烯(HDPE)土工膜		
单 位			厚度1.5mm	厚度2mm	
综合单价(元)			662.62	881.27	
其中	人工费(元)		297.16	395.26	
	材料费(元)		-	-	
	机械费(元)		217.77	289.56	
	管理费(元)		79.88	106.25	
	利 润(元)		67.81	90.2	
名 称		单位	单价(元)	数 量	
人工	综合人工	工日	115.00	2.584	3.437
主材	高密度聚乙烯土工膜 δ 1.5	m <sup>2</sup>	—	(107.750)	—
	高密度聚乙烯土工膜 δ 2.0	m <sup>2</sup>	—	—	(107.750)
机械	双轨焊接机	台班	126.44	0.182	0.242
	单轨焊接机	台班	62.53	0.182	0.242
	轮胎式装载机 斗容量3m <sup>3</sup>	台班	1007.57	0.182	0.242

工作内容：场内运输、切割、灌砂、封堵、连接、固定。				计量单位：100m				
定额编号				7-1-84	7-1-85	7-1-86		
项 目				高密度聚乙烯(HDPE)土工膜带连接				
				HDPE管灌砂				
				管外径160mm	管外径200mm	管外径250mm		
单 位				100m				
综合单价(元)				11258.6	13366.85	15911.44		
其中	人工费(元)			7199.00	8487.00	9982.00		
	材料费(元)			249.69	390.13	609.49		
	机械费(元)			232.01	271.68	358.9		
	管理费(元)			1935.09	2281.31	2683.16		
	利 润(元)			1642.81	1936.73	2277.89		
名 称			单 位	单 价(元)	数 量			
人工	综合人工			工日	115.00	62.600	73.800	86.800
主材	HDPE实壁管			m	—	(106.000)	(106.000)	(106.000)
	高密度聚乙烯土工膜 δ 2.0			m <sup>2</sup>	—	(116.600)	(117.654)	(118.971)
材料	砂子(粗砂)			m <sup>3</sup>	120.00	2.050	3.203	5.004
	其他材料费			元	—	3.690	5.770	9.010
机械	单轨焊接机			台班	62.53	2.618	2.889	3.701
	管子切断机 管径250mm			台班	43.7	1.563	2.083	2.917

工作内容：场内运输、切割、灌砂、封堵、连接、固定。				计量单位：100m		
定额编号		7-1-87	7-1-88	7-1-89		
项 目		不锈钢链条连接				
		HDPE管灌砂				
单 位		管外径160mm	管外径200mm	管外径250mm		
		100m				
综合单价(元)		11735.57	13843.81	16388.41		
其 中	人 工 费(元)		7199.00	8487.00	9982.00	
	材 料 费(元)		726.66	867.09	1086.46	
	机 械 费(元)		232.01	271.68	358.90	
	管 理 费(元)		1935.09	2281.31	2683.16	
	利 润(元)		1642.81	1936.73	2277.89	
名 称		单 位	单 价(元)	数 量		
人 工	综合人工	工日	115.00	62.600	73.800	86.800
主 材	HDPE实壁管	m	—	(106.000)	(106.000)	(106.000)
	高密度聚乙烯土工膜 δ 2.0	m <sup>2</sup>	—	(93.323)	(95.505)	(98.646)
材 料	砂子(粗砂)	m <sup>3</sup>	120.00	2.050	3.203	5.004
	成品链条 L900	根	18.00	16.190	16.190	16.190
	地锚杆	条	8.00	5.100	5.100	5.100
	锚环	个	12.00	10.200	10.200	10.200
	U形扣(综合)	付	1.50	10.200	10.200	10.200
	其他材料费	元	—	10.740	12.810	16.060
机 械	单轨焊接机	台班	62.53	2.618	2.889	3.701
	管子切断机 管径250mm	台班	43.70	1.563	2.083	2.917

工作内容：管道切割、土工材料裁剪、场内运输、拼装、固定焊接、检测。				计量单位：个				
定额编号				7-1-92	7-1-93	7-1-94		
项 目				辅助系统				
				检查孔	取样孔	雨水收集泵井		
单 位				孔径1000mm	孔径250mm	孔径1000mm		
综合单价(元)				个				
				<b>2486.23</b>	<b>2119.2</b>	<b>3088.96</b>		
其中	人工费(元)			1472.00	1260.40	1782.96		
	材料费(元)			15.83	3.96	96.71		
	机械费(元)			266.82	228.42	323.16		
	管理费(元)			395.67	338.8	479.26		
	利 润(元)			335.91	287.62	406.87		
名 称			单 位	单 价(元)	数 量			
人工	综合人工			工日	115.00	12.800	10.960	15.504
主 材	高密度聚乙烯土工膜 δ 1.5			m <sup>2</sup>	—	(9.287)	(4.992)	—
	高密度聚乙烯土工膜 δ 2.0			m <sup>2</sup>	—	(13.772)	—	(4.082)
	HDPE实壁管 dn200			m	—	—	(0.742)	—
	HDPE实壁管 dn250			m	—	—	(0.742)	—
	HDPE实壁管 dn800			m	—	(1.060)	—	—
	HDPE实壁管 dn1000			m	—	—	—	(1.060)
	聚苯乙烯泡沫板 δ 30			m <sup>2</sup>	—	(2.080)	(0.319)	—
	土工复合排水网 5.0mm			m <sup>2</sup>	—	—	—	(2.041)
材 料	高密度聚乙烯防水板 δ 10			m <sup>2</sup>	12.00	1.300	0.325	2.925
	预拌混凝土 C15			m <sup>3</sup>	295.00	—	—	0.204
	其他材料费			元	—	0.230	0.060	1.430
机 械	单轨焊接机			台班	62.53	4.267	3.653	5.168

## 振动打桩机打拉森钢板桩

工作内容：1.钢板桩装、卸和运输，钢板桩起吊，试拼、安装、打钢板桩。  
2.钢板桩拆除、堆放，系桩、拔桩，运桩、清理场地、材料场内运输。

计量单位：10t

定额编号		11-1-57		11-1-58		
项 目		振动打桩机打拉森钢板桩		振动打桩机拔拉森钢板桩		
综合单价（元）		6593.82		3839.68		
其中	人工费（元）		2213.52		1021.20	
	材料费（元）		430.50		—	
	机械费（元）		2662.91		2016.76	
	管理费（元）		729.03		454.18	
	利润（元）		557.86		347.54	
名 称		单 位	单 价（元）	数 量		
人 工	R00001	综合人工	工日	115.00	19.248	8.880
材 料	C02991	拉森钢板桩	t	4200.00	0.100	—
	C01966	其他材料费	元	—	10.500	—
机 械	990205020	振动沉拔桩机 激振力400kN	台班	1084.23	1.360	1.030
	990304016	汽车式起重机 提升质量16t	台班	873.79	1.360	1.030

注：定额中的拉森钢板桩材料消耗量是按施工企业自有材料考虑，若采用租赁方式，计取租赁费，不计拉森钢板桩材料消耗量（拉森钢板桩打歪、打断等损耗在租赁费中综合考虑）。